



Comune di CAULONIA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Roma – 89041 – Caulonia (RC) – Tel. 0964/860845 - Fax 0964/860833
e-mail: tecnico@comune.caulonia.rc.it – pec: tecnico.caulonia@asmepec.it

LAVORI DI DEMOLIZIONE LOCALE SPOGLIATOIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "DICONE" IN LOCALITA' VASÌ DI CAULONIA MARINA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



Il Tecnico

Arch. ILARIO NASO

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
Nr. 1	NP1 Rimozione di pozzetti e ... le lavorazioni di demolizione Sommano a corpo					1,00	1.000,00	1.000,00
Nr. 2	PR.E.0110.10.a Scavo di (SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia o scotico) pulizia generale dell'area di cantiere per eliminare le sterpaglie e per mettere a nudo i pozzetti deli servizi a rete (*lung. = 19,5-6,2) Sommano mq		13,30	28,000		372,40	1,01	376,12
Nr. 3	PR.E.0120.10.a Scavo a sezione obbligata, ... massima di 500 in (Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) scavo per mettere a nudo le fondazioni e il magrone Sommano mc	2,00 2,00	23,70 6,15	1,500 1,500	0,900 0,900	80,60	6,78	546,47
Nr. 4	PR.E.0140.10.a Rinterro (Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo) rinterro delle terre scavate (per le quantità vedi voce scavo a sezione obbligata) rinterro della terre movimentate per pulizia geneale (*par.ug. = 372,4*,1) Sommano mc	80,60 37,24				117,84	9,93	1.170,15
Nr. 5	PR.E.0150.40.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta movimentazione delle terre scavate, dalla area di deposito provvisorio fino al bordo dello scavo (per le quantità vedi voce scavo a sezione obbligata) motimentazione delle terre da pulizia generale e successiva posa in opera sul sedime originario (*par.ug. = 372,4*,1) Sommano mc	37,61 37,24				74,85	5,94	444,61
Nr. 6	PR.E.0160.10.l Conferimento ad impianto autorizzato ... corresponsione degli oneri relativi. CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. per i mc e i mq vedi voce trasporti calcestruzzo (mc 15.46) (*par.ug. = 11,38+4,08) cemento armato (mc 52) solai (mq 102,29) tamponature (mc 48.53) (*par.ug. = 48,53) tramezzi da 8 cm (mc 12,60) tramezzi da 12 cm (mc 3.77) tegole manto copertura Sommano kg	15,46 52,00 102,29 48,53 12,60 3,77 64,77			2.400,000 2.500,000 266,000 800,000 800,000 800,000 30,000	248.176,24	0,06	14.890,57
Nr. 7	PR.E.0160.10.m Conferimento ad impianto autorizzato ... corresponsione degli oneri relativi.							
	A R I P O R T A R E							18.427,92

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							18.427,92
Nr. 8	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Guaine bituminose CER 17.03.02. Impermeabilizzazione solaio di copertura spogliatoio (*lung. = 24,1*6,79) Sommano kg		163,64		4,500	736,38	0,44	324,01
Nr. 9	PR.E.0160.10.t Conferimento ad impianto autorizzato ... corresponsione degli oneri relativi. CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Legno CER 17.02.01. listelli per appoggio tegole (mc 1,87) Sommano kg	1,87			500,000	935,00	0,10	93,50
Nr. 10	PR.R.0210.10.b Demolizione totale di fabbricati, ... degli oneri di scarica: Demolizione totale di fabbricati per fabbricati con strut ... armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno fabbricato spogliatoio compreso magrone di sottofondazione (*H/peso = (4,3+5,3)/2) Sommano mc		23,50	6,150	4,800	693,72	16,15	11.203,58
Nr. 10	PR.R.02140.30.a Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... rasporto a discarica autorizzata controllata con motocarro							
	Parte manto di copertura * (lungh.=7,2+13,2) (*lung. = (7,2+13,2)/2)		10,20	6,350	0,050			
	doppia listellatura per manto di copertura discendenti	43,00	6,30	0,050	0,050			
	listelli orizzontali	20,00	23,82	0,050	0,050			
Nr. 11	PR.R.0290.20.a Impermeabilizzazione solaio di copertura spogliatoio (*lung. = 23,5+,2+,2+,1+,1) (*larg. = 6,19+,2+,2+,1+,1) Sommano mc		24,10	6,790	0,003	5,60	57,97	324,63
Nr. 11	PR.R.0290.20.a Rimozione totale di manto di copertura a tetto Rimozione ... manto di copertura a tetto con tegole marsigliesi o coppi Superficie manto di copertura (effettivamente posta in opera) * (lungh.=7,2+13,2) (*lung. = (7,2+13,2)/2) Sommano mq		10,20	6,350		64,77	11,27	729,96
Nr. 12	PR.R.0290.70.b Rimozione di manti impermeabili ... luogo di deposito provvisorio. RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Impermeabilizzazione solaio di copertura spogliatoio (*lung. = 23,5+,2+,2+,1+,1) (*larg. = 6,19+,2+,2+,1+,1) Sommano mq		24,10	6,790		163,64	5,24	857,47
Nr. 13	PR.U.0520.10.c Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-riempimento fino la quota di campagna dell'area occupata dalla costruzione Sommano mc		23,70	6,350	0,900	135,45	33,04	4.475,27
	A R I P O R T A R E							36.436,34

RIEPILOGO